

出荷調整施設導入に係る参加業者の公募について

周桑農業協同組合にて出荷調整施設導入の計画があることから、下記の事項をご確認頂き、参加の意思がある業者につきましては、下記までご連絡下さい。

令和2年9月28日
周桑農業協同組合
代表理事組合長 山内謙治

記

1. 事業概要について

- (1) 事業実施主体：周桑農業協同組合
- (2) 補助事業名：令和2年度えひめ次世代ファーマーサポート事業（県単事業）
- (3) 導入機器：別紙記載の仕様
- (4) 設置場所：愛媛県西条市内
- (5) 予定納期：令和3年2月下旬（予定）

2. 申込期日について

- (1) 申込期日：令和2年9月28日（月）～10月9日（金）まで
- (2) 受付時間：8時半～17時

3. お問い合わせ

郵便番号 791-0502
住所 愛媛県西条市丹原町願連寺527-1
部署 周桑農業協同組合 営農部 企画開発課
担当 日野陽一
電話 0898-68-7812

令和2年度えひめ次世代ファーマーサポート事業に係る出荷調整施設の導入

1. 事業名 令和2年度えひめ次世代ファーマーサポート事業
2. 事業実施主体 周桑農業協同組合
3. 導入機器 出荷調整施設
4. 面積及び仕様

施設名	面積	工種	種別	品名	材質	規格	寸法	数量	単位	
出荷調整施設	45㎡	基礎工事								
		コンクリート工事	基礎・土間コンクリート	コンクリート		24-8-20BB		9.0	m3	
			均しコンクリート	コンクリート		18-8-20BB		0.3	m3	
		鉄筋工事	基礎・土間コンクリート	鉄筋(縦横共)	SD295B	D13		427.9	kg	
			基礎コンクリート	鉄筋(縦)	SD295B	D10		52.4	kg	
		地業工事	基礎砕石	RC40		0~40mm		5.0	m3	
		木工事		柱	桧	105×105	3.00	25.0	本	
				桁	杉	105×180	4.00	6.0	〃	
				梁	〃	105×150	5.00	6.0	〃	
				合掌	〃	105×150	3.00	12.0	〃	
				真束	〃	105×150	3.00	12.0	〃	
				挟み	〃	30×105	1.20	20.0	〃	
				振れ止め	〃	45×105	4.00	3.0	〃	
				火打	〃	90×90	1.00	12.0	〃	
				土台	桧	105×105	4.00	5.0	〃	
				土台	〃	105×105	3.00	4.0	〃	
				筋違	杉	45×90	3.00	18.0	〃	
				間柱	〃	30×105	3.00	30.0	〃	
				敷居・鴨居	〃	42×105	2.00	5.0	〃	
				垂木	〃	60×60	4.00	70.0	〃	
				破風	〃	30×120	4.00	4.0	〃	
				広小舞	〃	30×105	4.00	6.0	〃	
				野地板	〃	12×105		82.5	㎡	
				胴縁	〃	21×45	2.00	90.0	本	
				中母屋	〃	105×105	4.00	15.0	〃	
				焼杉板(外壁)	〃	10×150		99.0	㎡	
				鋼製・木製建具工事	木製建具	引き戸	杉	900×2,000	1.0	組
					鋼製建具		アルミサッシ	1,800×1,800	1.0	〃
					窓		〃	970×1,800	1.0	〃
				屋根工事	屋根	瓦(棟、軒鼻含)	釉薬瓦		73.0	㎡
		板金工事	樋	横樋	塩ビ	105φ(半円)	22.0	m		
				縦樋	〃	65φ	7.0	m		
		その他	消火器			ABC-10型	1.0	本		